

Neue Skatehallen des Von der Rolle eV

Halle U: Künftiger Vereinstreff

HalleV: künftige Skatehalle

Maßnahmenkatalog für Sponsorenleistung für die schnelle Nutzbarmachung

lfde Nr.	Maßnahme	Menge	Bezug
I. Beräumung/Schuttensorgung			
1.	Containerstellung, Abfuhr, Entsorgung		
	Bauschutt	20,00	m ³
	Mischabfälle	15,00	m ³
II. Hausanschlüsse/Technische Anlagen			
Lage noch zu bestimmen (Anschlußmöglichkeit prüfen):			
1.	Hausanschluß Elektro liefern/montieren	1,00	Stk.
2.	Zählerschrank, 3 Zählerplätze liefern und montieren	1,00	Stk.
3.	Installation Beleuchtung, Steckdosen (Aufputzinstallation) Hallenbeleuchtung:		
	Halle U : Baustrahler 300 W	1,00	Stk.
	Halle V: Baustrahler 300 W	1,00	Stk.
	Nebenträume: je 1x Beleuchtung, Schalter, Steckdose	3,00	Stk.
4.	Beleuchtungskörper/-leuchtmittel, liefern/montieren		
5.a	Hausanschluß Wasser	1,00	Stk.
5.b	Hausanschluß Abwasser	1,00	Stk.
Lage noch zu bestimmen (Anschlußmöglichkeit prüfen):			
6.	Sanitärraum:		
	Verrohrung ab Hausanschluß, CU	25,00	lfm
	Verrohrung Abwasser, DN 100		
	2xWC liefern, montieren		
	1x Waschtisch (KW), evtl. UT-Boiler		
III. Dacheindichtung			
1.	Anschlüsse Dachhaut/ Attika		
	Halle U	51,76	lfm
	Halle V	48,50	lfm
2.	Dachausbesserung Öffnungen, Teilflächen Bitumendachbahn liefern und verkleben		
	Halle U	20,00	m ²
	Halle V	25,00	m ²
IV. Zugänge/Öffnungen			
1.	Ertüchtigung Stahltüren Zugänge, Herstellen Schließbarkeit Einbau Schloß	5,00	Stk
2.	Vermauern Öffnungen in Fassade, beiputzen	20,00	m ²
3.	Stahltür neu 1000/2000	1,00	Stk.
4.	Öffnung zw. Halle U und V anlegen, Durchgang 1000/2000 mit 2x Stahlträger HEA 160 abfangen, ausmauern und bei- putzen	1,00	Stk.

V. Fensteröffnungen verschließen

Halle V

Fensteröffnungen verschliessen 61,95 m²
Polycarbonatplatten, Doppelsteg
inkl. Befestigungsmaterial

Halle U

Fensteröffnungen verschliessen 30,11 m²
Polycarbonatplatten, Doppelsteg
inkl. Befestigungsmaterial

VI. Fußboden

VIa Halle U

1. Vorhandenen Fußboden aufnehmen
Stemmhammer verleihen,
Schuttentsorgung 13,30 m³
2. Verbundestrich ZE 20 einbauen, inkl Dehnungsfugen 133,00 m²

VII. Baustelleneinrichtung/Gerüst

1. Klapprollgerüst, Arbeitshöhe bis 6,60 m 1,00 Stck
Gebrauchsüberlassung für Halbjahr
alternativ
Fassadenrüstung 2 Felder, 3 Lagen hoch
7,50 m